



ARCONBUD

Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze

91-425 ŁÓDŹ

ul. Polnońska 36a

tel/fax: (0-42) 633-27-38, 630-02-21

e-mail: arconbud@arconbud.com.pl

http://www.arconbud.com.pl

WYKAZ BALUSTRAD WEWNĘTRZNYCH

TOM 1.2 :

Projekt budowlany budynku administracyjno-biurowego
wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym m.in. komunikacja wewnętrzna,
instalacje: wodociągowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczna)

NR ZLEC.


1/P/07/2017

DATA :

08.2017 r.

RYSUNEK 17



ARKUSZ 1



WIDOK 1

WIDOK 1

WIDOK 2



KLATKA SCHODOWA-WEWNĘTRZNA:

BALUSTRADA SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH

1. PORĘCZ STALOWA L= 12,26mb
2. WYPEŁNIENIE L= 12,26 m x 5szt. =61 mb
3. SŁUPKI L= 1,05 m x 18szt. =18,09 mb

BALUSTRADA OKIENNA

1. PORĘCZ STALOWA L= 1,70 mb
2. WYPEŁNIENIE L= 1,70 m x 5szt. =8,50 mb
ø2x2 stal malowana proszkowo
3. SŁUPKI L= 1,05 m x 3szt. =3,15 mb

POCHWYT PRZYŚCIENNY

POCHWYT ø45x2 stal malowana proszkowo L= 13,20mb
MOCOWANIE DO ŚCIANY SYSTEMOWE