


RZUT PARTER (±0,00m)

SKALA 1:50



UWAGI:

1. Na obudowie pionów kanalizacyjnych przewidzieć należy otwór umożliwiający obsługę rewizji kanalizacyjnej. Otwór zamknąć drzwiczkami szczelnymi o wymiarach 15x15cm. Wysokość montażu drzwiczek około 65cm. Dokładną wysokość montażu ustalić po ułożeniu instalacji kanalizacji sanitarnej.
2. Wszystkie przejścia przez ściany żelbetowe wykonać w rurach osłonowych PE-HD.
3. Stosować wpusty podłogowe z zasyfonowaniem wodnym o wysokości słupa wody 50mm i zamknięciem antyzapachowym.
4. Kanalizację w kotłowni wykonać z żeliwa z uwagi na możliwość wystąpienia ścieków o podwyższonej temperaturze.
5. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane wykonać w odporności ogniowej danej przegrody.
6. Wszystkie instalacje wykonać wg wytycznych producentów.

Kanalizacja podposadzkowa	
Kanalizacja prowadzona pod stropem	
AUTOR PROJEKTU	
Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze 91-425 ŁÓDŹ ul. Północna 36a tel/fax: (0-42) 633-27-38, 630-02-21 e-mail: arconbud@arconbud.com.pl http://www.arconbud.com.pl	
ZLECENIODAWCA	
IZBA ROLNICZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ul. PÓŁNOCNA 27/29, 91-420 ŁÓDŹ	
PROJEKT	
Projekt wykonawczy budynku administracyjno-biurowego wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym m.in. komunikacja wewnętrzna, instalacje: wodociągowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczna).	
ADRES OBIEKTU	
Łódź ul. Beskidzka 124 działka nr ewid. 46/2	
TOM	
TOM 2.3. Projekt wykonawczy wewn. inst. wod-kan	
PROJEKTOWAŁ	SPECJALNOŚĆ
inż. Jerzy Sysło	inżynieria sanitarna
SPRAWDZIŁ	PODPIS
mgr inż. Joanna Mikołajczyk	mgr inż. Joanna Mikołajczyk
OPRACOWAŁ	
inż. Marcin Woś	
mgr inż. Marcin Mikołajczyk	
NAZWA RYSUNKU	SKALA
RZUT PARTERU-KANALIZACJA	1:50
FAZA PROJEKTU	DATA
PROJEKT WYKONAWCZY	08.2017r.
ZLECENIE	TOM
1/P/07/2017	2.3
BRANŻA	NR RYSUNKU
IS	2.3-03.00