

Przedmiar robót

Budowa budynku administracyjno-biurowego wraz z urządzeniami budowlanymi w tym m.in. komunikacja wewnętrzna, instalacje : wodociągowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczna.

Obiekt lub rodzaj robót: **Instalacja odgromowa na elewacji budynku**

Lokalizacja: **Łódź , ul. Beskidzka 124, działka o nr ewid. 46/2 w obrębie W-4**

Nazwa i kod CPV: **45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach**

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Inwestor: **Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29**

Jednostka opracowująca kosztorys: **PPW "ARCONBUD", Łódź, ul. Północna 36a**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Budowa budynku administracyjno-biurowego wraz z urządzeniami budowlanymi w tym m.in. komunikacja wewnętrzna, instalacje : wodociągowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczna.		
1	Element	Instalacja odgromowa na elewacji budynku		
1.1	KNNR 5/601/3 (1)	Przewody instalacji odgromowej, przewody nienapężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych, z bednarki - przewody odprowadzające	m	105
1.2	KNNR 5/601/3 (1)	Przewody instalacji odgromowej, przewody nienapężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych, z bednarki - przewody uziemiające	m	11